



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1	Демонтаж покрытия из тротуарной плитки	кв.м.	760.0	общ. толщ. 150 мм.
2	Демонтаж бордюров	пог.м.	960.0	
3	Разборка асфальтобетонного покрытия	кв.м.	65.0	под цветник
4	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора	куб.м.	118.0	расчет до 20 км.
5	Установка бордюров БР 100.20.80	пог.м.	990.0	
6	Устройство плиточного покрытия тип I	кв.м.	2380.0	
7	Устройство плиточного покрытия тип II	кв.м.	100.0	
8	Устройство цветника из многолетних растений с завозом растительного грунта	кв.м.	65.0	толщ. 300 мм.
9	Демонтаж ограждения по ул. Дзержинского	пог.м.	15.0	
10	Монтаж ограждения по ул. Дзержинского	пог.м.	15.0	замена секций
11	Штукатурка подпорной стенки по сетке ССУ 200-4600	кв.м.	350.0	
12	Установка скамеек на бетонных опорах	шт.	8.0	2000х400х460мм.
13	Установка бетонных урн	шт.	8.0	600х600х600мм.
14	Подсыпка растительного грунта для суккулентов, газонов	куб.м.	110.0	толщ. до 100 мм.
15	Восстановление газонов	кв.м.	1060.0	

- ПРИМЕЧАНИЯ :
- Данный лист разработан на основе топографической съемки М 1 : 500 , ФГУП "ЮжАПТ" Курский филиал (Курскгеодезия) .
 - Демонтаж чугунного ограждения из стоек и секций по ул. Дзержинского производить со стороны торгового комплекса по ул. В.Луговая осторожно с возможностью последующего использования элементов для замены вышедших из строя .
 - Плиточное покрытие выполнять из плитки типа "прямоугольник" красного (1880.0 кв.м.) и коричневого (600.0 кв.м.) цветов .
 - Покрытие площадок под размещение скамеек размерами 3.0х1.0 м. выполнять по типу II.
 - Расход бетона класса В 15 для устройства бордюров составляет 7.5 куб.м.
 - Поверхность подпорной стенки окрашивается атмосферостойкой вододispersионной краской серого цвета за 2 раза .
 - Ограждение окрашивается кузбаслаком за 2 раза , площадь окрашиваемой поверхности 20.0 кв.м.
 - В рамках благоустройства территории произвести удаление аварийных и сухостойных деревьев и корчевку пней в количестве 13 шт. , обрезку двух деревьев , удаление кустарниковой поросли - 4.0 кв.м. Вывоз спелых деревьев и пней - на расстояние до 5 км.

Заказчик : Комитет экологической безопасности и природопользования города Курска.					
ГП					
Благоустройство территории сквера " Пролетарский " в городе Курске.					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Зам. дир. Поляков				Генплан	
Разраб. Анисимов				Схема благоустройства территории М 1 : 500	
				стадия лист листов	
				П 1 2	
				МБУ "ЦАП г.Курска"	